

FICHA TECNICA

Ubicación del Proyecto

Provincia: Murillo.
Departamento: La Paz.
Ciudad: La Paz.
Zona: Avenida Guido Capra N° 300 Zona Obrajes La Paz

Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto: Ampliación Edificio EASBA- Bloque B
Contrato de Obra: Contrato: EASBA/OBRA N°
002/2016 de fecha 6 de mayo 2016
Empresa Contratista: XIOZ A.D.I. (Representante Legal
Arq. Alejandro Vázquez Rivero)

Monto del Contrato:

**Bs. 2.815.829,26 (Dos millones
ochocientos quince mil
ochocientos veinte nueve
26/100)**

Plazo de Ejecución: 376 días calendario
Fiscalización y Supervisión de Obras: EASBA

Descripción del Proyecto

El edificio consta de cuatro plantas comunicadas mediante dos cajones de escaleras: una principal ubicada al sur (fachada principal del edificio) y otra de emergencia y servicio ubicada en la parte posterior del edificio (fachada norte). La distribución interior de los ambientes tiene la capacidad de albergar a 45 funcionarios. Cada planta tiene dos baños: uno para varones y otro para damas, en la planta Piso 1, estos baños tienen las dimensiones necesarias para el uso de personas discapacitadas.

El diseño contempla cocinetas en las plantas 2, 3 y 4, una sala de reuniones para 16 personas en la planta Piso 4 y dos oficinas ejecutivas con baño privado y sala de reuniones para seis personas.

El edificio cuenta con instalación de red de internet, telefonía, instalación para cámaras de seguridad en el ingreso principal e instalación de gas natural para la climatización del mismo.

Área Construida

Nivel	Área Cubierta (m ²)	Área Exterior (m ²)
Piso 1	149,66	205,16
Piso 2	149,28	
Piso 3	149,28	
Piso 4	149,28	
Subtotal	597,50	205,16
Total	802.66	